IDEJA TIM d.o.o.
Ulica Lug 118, Donji Proložac
OIB: 53977431906, MB: 060409400
e-mail:info@idejatim.hr mob:098758580
IBAN: HR8623400091111032122 PBZ Zagreb

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
OPĆINA SEGET
Primljeno: 02.09.2026
Org. jed.
Klasifikacijska oznaka: 363-04/25-01/14
Urudžbeni broj: 2176-5/3

OPĆINA SEGET
Trg hrvatskog viteza
Špiro Ševo Frzelin 1
21218 Seget Donji
OIB: 03663954500

OČITOVANJE

PREDMET: Očitovanje nadzornog inženjera na zahtjev Izvođača od 26. 08.2026.

VEZA: Ugovor, Klasa: 024-01/25-01/5-12, Urbroj:2181-4-2-26-2 od dana 17.03.2026., izvođenje radova „ uređenje okoliša dijela obale u ulici Mira Barišića"

Poštovani,

ovim putem se želim očitovati na zahtjev Izvođača od dana 26.08.2026. u kojem traži dogovaranje vantroškovničkih radova u iznosu od 103.593,27 EUR.

Smatramo da je zahtjev opravdan i to iz sljedećih razloga:

Van troškovnički radovi su nešto što je Investitor zahtijevao da se odradi i po meni je trebalo to odraditi ti da dobije stabilnost podloge i izgled kakav treba i da se spriječi daljnje propadanje radova koji su se već bili izveli i koji se izvode po ovom ugovoru.

Što se tiče cijena smatramo da su tržišne i da ne iskače iz normalnih okvira i stoga smatramo da je zahtjev opravdan i da se može prihvatiti.

Srdačan pozdrav!

S poštovanjem.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Srdačan pozdrav!

Imotski, 02.09.2026.

Nadzorni inženjer :

Ante Čuljak, mag. ing. aedif. G 6858

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Ante Čuljak
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 6858

ARHIVA SPLITSKO-DALMATINSKA

OPĆINA SEGET

Primljeno: 16.08.2016

Klasifikacijska oznaka: 363-04/16-01/19 | Org. jed.

Urudžbeni broj: 16-16-02 | Prilog

Sklad d.o.o.
Spinčićeva 13, Split
OIB: 86082787256

OPĆINA SEGET
Trg hrvatskog viteza Špiro Ševo Frzelin 1
21218, Seget Donji
OIB: 03683954500

Predmet: **Izvođenje radova na uređenju okoliša dijela obale u ulici Mira Barešića**
Ugovor: KLASA: 024-01/25-01/5-12, URBROJ: 2181-46-2-26-2

- VTR br.1 _ Dodatni radovi na sanaciji platoa

Poštovani,

prema troškovniku u prilogu dostavljamo Vam ponudu za vantroškovničke radove (VTR br.1), a koji se odnose na izvođenje dodatnih radova na sanaciji platoa u sklopu uređenja okoliša dijela obale u ulici Mira Barešića, u Seget Vranjici, na ukupan iznos od:

103.593,27 €

slovima(sto tri tisuće petsto devedeset tri eura i dvadeset sedam centi)

U navedenu cijenu nije uključen PDV.

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

SKLAD d.o.o.
Direktor
Jozo Žužul, dipl. ing. građ.

SKLAD d.o.o.
- Split -

Prilozi:

- Troškovnik radova VTR br.1_Dodatni radovi na uređenju okoliša
- Analize jediničnih cijena

TROŠKOVNIK RADOVA
VTR br.1_Dodatni radovi na uređenju okoliša

R.br.	Opis stavke	Jed. mj.	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
1.	Izvedba zemljanih radova na sanaciji postojećeg platoa radi izrade kvalitetne podloge za postavu kamenog opločenja, uključujući uklanjanje postojećih betonskih i kamenih zidova, sva potrebna uštemavanja, zapilavanja i uklanjanja asfaltnog zastora, te uklanjanje dotrajale betonske podloge platoa. Stavka uključuje sav potreban strojni i ručni iskop, uklanjanja, utovar i prijevoz otpadnog građevnog materijala na ovlašteni deponij (udaljenost 30 km), te zbrinjavanje otpadnog građevnog materijala. U jediničnu cijenu uključena su sva potrebna planiranja i zbijanja pripremljenih podloga, kao i sva potrebna zatrpavanja nakon izvedbe konstruktivnih elemenata na sanaciji platoa. Obračun po m3 iskopanog i ukonjenog materijala u sraslom stanju	m^3	194,99	117,76	22.962,02
2.	Dobava potrebnog materijala, te izvedba betonskih i armiranobetonskih radova na konstruktivnoj sanaciji platoa, radi osiguranja stabilnosti i trajnosti platoa. Stavka uključuje izvedbu potrebnih betonskih temelja, armiranobetonskih ploča platoa ispod završne kamene obloge, zapunjavanje postojećih "ušteda" u obalnom zidu, betonom C30/37. U jediničnu cijenu uključen je kompletan materijal i rad sa svim potrebnim predradnjama (dobava, montaža i demontaža potrebne oplate, sva potrebna razupiranja i podupiranja, potrebna radna skela za siguran rad, njega svježeg betona, ...). Obračun po m3 ugrađenog betona.	m^3	187,92	355,27	66.762,34
3.	Dobava, sječenje, savijanje, postava i vezivanje armature B500B prema planovima savijanja armature, te dobava i ugradnja armaturnih sidara u postojeći obalni zid uz more, radi povezivanja nove armiranobetonske ploče s postojećom konstrukcijom. Sidra od rebraste armature B500B, Ø12 mm, dužine cca 80 cm, ugrađuju se u izbušene rupe u postojećem betonu. Obračun po kg ugrađene armature.	kg	4.762,82	2,88	13.716,91

TROŠKOVNIK RADOVA
VTR br.1_Dodatni radovi na uređenju okoliša

R.br.	Opis stavke	Jed. mj.	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
4.	Dobava svog potrebnog materijala i izvedba odvodnje WC-a na platou. U jediničnu cijenu uključen je iskop kanala za odvodnju sa utovarom i prijevozom otpadnog građevnog materijala na ovlašteni deponij (udaljenost 30 km), te zbrinjavanje otpadnog građevnog materijala, postava odvodne kanalizacijske cijevi ϕ 100 sa svim fazonskim komadima, te zatrpavanje kanala pijeskom. Obračun po m' izvedene odvodnje	m'	5,00	30,40	152,00

I. UKUPNO DODATNI RADOVI: 103.593,27 €
II. PDV (25%): 25.898,31 €
III. SVEUKUPNO S PDV-om: 129.491,58 €

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Ante Čuljak
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 6856

Split, 26.8.2026.

Izradio:

SKLAD d.o.o.
- Split -